Formular F1

OBIECTIV: 01 Baza Tratament Busteni

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiectiv

Nr.cap./ subcap deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor/ob. exclusiv TVA	din care C + M
	1	2	3
4	**Cheltuieli pentru investitia de baza**		
01	Baza de Tratament Busteni		
	TOTAL capitol/ subcapitol		
5.1.1	**Organizare de santier**		
	TOTAL capitol/ subcapitol		
	TOTAL valoare (exclusiv TVA)		
	Taxa pe valoarea adaugata		
	TOTAL valoare (inclusiv TVA)		

SOCIETATEA COMERCIALA ROUTE ORIZONT S.R.L. BUCUREȘTI - ROMÂNIA

OFERTANT

Formular F2

OBIECTIV: 01 Baza Tratament Busteni

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 01 Baza de Tratament Busteni

Nr.cap./ subcap deviz general		Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)
		1	2
4.1.		**Constructii si instalatii aferente acestora**	
4.1.1	01	Terasamente	
4.1.2	02	Suprastructura Drum	
4.1.3	03	Aducere la cota camine	
4.1.4	04	marcaje si semnalizare prov.	
4.1.5	05	Marcaje si semnalizare definit	
		TOTAL I	
		TOTAL valoare (exclusiv TVA)	
		Taxa pe valoarea adaugata	
		TOTAL valoare (inclusiv TVA)	

SOCIETATEA COMERCIALA ROUTE ORIZONT S.R.L. BUCUREȘTI - ROMÂNIA

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 01 Baza Tratament Busteni

LISTA
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 Baza de Tratament Busteni
Categoria de lucrari: 01 Terasamente

*Executant*2021 *Obiectiv*01 *Obi*01 *Cate*01

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Materiale	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
	SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4
1	P2	KM	0,18000						
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00								
	PICHETAREA DE DETALIU A TRASEULUI DRUMULUI								
2	TSE04A1	82 SUTE MP	5,40000						
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00								
	NIVELAREA SUPR.TEREN.SI PLATF.DE TERASM.EXEC.CU BU								
	LDOZ.PE TRACT.65-80 CP IN TEREN CATEG.1 SI 2								
3	TSE06A1	82 SUTE MP	5,40000						
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00								
	PREGATIREA PLATF.PAM.PT.STRAT IZOLATOR SI REPARTIT								
	IE DIN NISIP SAU BALAST EXEC.IN PAM.NECOEZ.								
4	TSH06A1	82 MP	126,12000						
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00								
	IMBRACARE TALUZ CU PAM.VEGET.EXECUTATA PE TALUZ CU								
	INALT.PINA LA 4M,GROS.STRAT.PAM.VEGET.DE 10CM								
5	TSC02C1	82 SUTE MC	3,20000						
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00								
	SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT								
	UMIDIT.NATUR.DESC AUT.TER.CAT.1								
6	TRA01A10	82 TONE	621,95000						
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00								
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO								
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.			$					

Formular F3 *Executant*2021 *Obiectiv*01 *Obi*01 *Cate*01

0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4
7	E7	M CUB	**54,32000**						
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00						

UMPLUTURA

Cheltuieli directe			
Alte cheltuieli directe			
Contrib. asig. munca		%	
TOTAL CHELT. DIRECTE			
Cheltuieli indirecte	Io =	% x To	
Profit	Po =	% x (To+Io)	
TOTAL GENERAL pe categorie	Vo = To+Io+Po		

SOCIETATEA COMERCIALA ROUTE ORIZONT S.R.L. BUCUREȘTI - ROMÂNIA

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 01 Baza Tratament Busteni

LISTA
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 Baza de Tratament Busteni
Categoria de lucrari: 02 Suprastructura Drum

*Executant*2021 *Obiectiv*01 *Obi*01 *Cate*02

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Materiale	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
	SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4
1	RPDD05D	99 MP	470,00000						
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00								
	FUNDATIE DIN BLOCAJ BOLOVANI RAU 14-18CM, STR.ACOP PIATRA 6CM, PE 5CM SUBST.EXEC.CU NISIP								
2	TRA01A10	82 TONE	382,58000						
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00								
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. $								
3	DB08A1	82 MP	470,00000						
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00								
	MACADAM SEMIPENETRAT CU BIT								
4	TRA01A10	82 TONE	103,40000						
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00								
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. $								
5	DB12B1	82 TONE	64,86000						
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00								
	STRAT LEGAT BINDER DE CRIB EXEC LA CALD CU ASTERNERE MECANICA								
6	TRA01A10	82 TONE	64,86000						
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00								
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. $								

Formular F3 *Executant*2021 *Obiectiv*01 *Obi*01 *Cate*02

0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4
7	**DB19E1**	82 **MP**	**470,00000**						
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00						
	IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARE EXEC LA CALD IN GRO								
	SIME DE 4 CM CU ASTERN MECANICA								
8	**TRA01A10**	82 **TONE**	**44,18000**						
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00						
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO								
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.		$						
9	**DB01A1**	82 **MP**	**470,00000**						
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00						
	CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRAT								
	SUPORT DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC		$						
10	**DB02D1**	82 **SUTE MP**	**9,40000**						
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00						
	AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER								
	APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA								
11	**TRA05A25**	82 **TONE**	**42,76000**						
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00						
	TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE								
	HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON,ETC) PE DIST DE 25 KM$								
12	**DA12A1**	82 **M CUB**	**6,00000**						
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00						
	STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE								
	MECANICA EXEC CU IMPANARE SI INNORCIRE								
13	**TRA01A10**	82 **TONE**	**15,00000**						
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00						
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO								
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.		$						
14	**DG03XA**	91 **MP**	**36,00000**						
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00						
	DESFACERE TROTUARE DIN DALE DE BETON SAU BAZALT MO								
	NTATE PE BETON								
15	**TRA01A05**	82 **TONE**	**100,00000**						
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00						
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO								
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 5 KM.		$						

Formular F3 *Executant*2021 *Obiectiv*01 *Obi*01 *Cate*02

0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4
16	**DB17C1**	82 **MP**	**70,00000**						
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00						
	IMBRAC RUGOASA BET ASF CU BIT SI CRIBL EXEC LA CAL								
	D CU ASTERN MEC IN GROS DE 4,0 CM								
17	**TRA01A10**	82 **TONE**	**6,72000**						
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00						
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO								
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.		$						
18	**DB01A1**	82 **MP**	**70,00000**						
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00						
	CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRAT								
	SUPORT DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC		$						
19	**DB02D1**	82 **SUTE MP**	**0,70000**						
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00						
	AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER								
	APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA								
20	**DA10A1**	82 **M CUB**	**7,00000**						
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00						
	STRAT RUTIER MATER GRAN STAB CU CIMENT SAU VAR SI								
	ZGURA PRIN MET AMEST IN STATII FIXE AST MAN								
21	**TRA01A10**	82 **TONE**	**16,80000**						
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00						
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO								
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.		$						
22	**DA06B2**	82 **M CUB**	**7,00000**						
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00						
	STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANT								
	IZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC NISIP								
23	**TRA01A10**	82 **TONE**	**14,00000**						
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00						
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO								
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.		$						
24	**DE10A1**	82 **M**	**255,00000**						
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00						
	BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT TROTUARE 20 X 25								
	CM,PE FUNDATIE DIN BETON 30 X 15 CM								

Formular F3 *Executant*2021 *Obiectiv*01 *Obi*01 *Cate*02

0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4
25	DE11A1	82 M	**104,00000**						
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00						
	BORD MICI PREF BETON 10 X 15 CM PT INCADR TROTUARE								
	SPATII VERZI ALEI ASEZATE FUND BETON 10 X 20 CM								
26	TRA06A10	82 TONE	**32,54000**						
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00						
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO								
	BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM		$						
27	RAC	BUCATA	**1,00000**						
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00						
	RAMPA DE ACCES								
	Cheltuieli directe								
	Alte cheltuieli directe								
	Contrib. asig. munca			%					
	TOTAL CHELT. DIRECTE								
	Cheltuieli indirecte	Io =	% x To						
	Profit	Po =	% x (To+Io)						
	TOTAL GENERAL pe categorie	Vo = To+Io+Po							

SOCIETATEA COMERCIALA ROUTE ORIZONT S.R.L. BUCURESTI ROMANIA

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 01 Baza Tratament Busteni

LISTA
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 Baza de Tratament Busteni

Categoria de lucrari: 03 Aducere la cota camine

*Executant*2021 *Obiectiv*01 *Obi*01 *Cate*03

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Materiale	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
	SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4
1	ACE05A	99 BUCATA	3,00000						
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00						
RIDICAREA LA COTA A GRATARELOR GURILOR DE SCURGERE CU H MEDIE DE 20 CM									
Cheltuieli directe									
Alte cheltuieli directe									
Contrib. asig. munca				%					
TOTAL CHELT. DIRECTE									
Cheltuieli indirecte	Io =	% x To							
Profit	Po =	% x (To+Io)							
TOTAL GENERAL pe categorie	Vo = To+Io+Po								

SOCIETATEA COMERCIALA ROUTE ORIZONT S.R.L. BUCUREȘTI - ROMÂNIA

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 01 Baza Tratament Busteni

LISTA
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 Baza de Tratament Busteni

Categoria de lucrari: 04 marcaje si semnalizare prov.

Executant 2021 *Obiectiv* 01 *Obi* 01 *Cate* 04

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Materiale	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
	SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4
1	DF24A1	82 BUCATA	1,00000						
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00						
	SEMNALIZARE RUTIERA ASIG CONTINU CIRCULATIEI IN TIMP EXECUT LUCRARI CU INDICATOARE METALICE								
	Cheltuieli directe								
	Alte cheltuieli directe								
	Contrib. asig. munca		%						
	TOTAL CHELT. DIRECTE								
	Cheltuieli indirecte	Io =	% x To						
	Profit	Po =	% x (To+Io)						
	TOTAL GENERAL pe categorie	Vo = To+Io+Po							

SOCIETATEA COMERCIALA ROUTE ORIZONT S.R.L. BUCUREȘTI - ROMÂNIA

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 01 Baza Tratament Busteni

LISTA
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 Baza de Tratament Busteni

Categoria de lucrari: 05 Marcaje si semnalizare definit

*Executant*2021 *Obiectiv*01 *Obi*01 *Cate*05

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Materiale	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
	SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4
1	DF18A1	82 BUCATA	1,00000						
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00								
	PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE CIRCULATIE RUTIERA DIN METAL CONFECTIONATI INDUSTRIAL								
2	DF19A1	82 BUCATA	1,00000						
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00								
	MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN TABL OTEL SAU ALUM PE UN STILP GATA PLANTAT								
	Cheltuieli directe								
	Alte cheltuieli directe								
	Contrib. asig. munca		%						
	TOTAL CHELT. DIRECTE								
	Cheltuieli indirecte	Io =	% x To						
	Profit	Po =	% x (To+Io)						
	TOTAL GENERAL pe categorie	Vo = To+Io+Po							

SOCIETATEA COMERCIALA ROUTE ORIZONT S.R.L. BUCUREȘTI - ROMÂNIA

OFERTANT